

JELMAGYARÁZAT

- Hőérzékelő kábel nyomvonala
- E30 tűzálló kábelek nyomvonala
- Tűzjelző rendszer nyomvonala
- TJK — Tűzjelző központ, +1,5 m, oldalfal
- I/O — Be/kimeneti modul, oldalfal
- Optikai füstérzékelő
- Hőérzékelő
- Optikai füstérzékelő álm. fölött, másodkijelzővel
- Kézi jelzésadó, +1,4 m
- Beltéri sziréna, +2,3 m
- Felszálló/leszálló vezetékek

A tervezett füstérzékelőket lehetőleg a meglévő, leszerelésre kerülő füstérzékelők helyére kell felszerelni.

A meglévő épületrész csövezését és vezetékezését a padlásón kell megvalósítani, a vasbeton- és fafödém átfúrásával.

A szirénák 30 perc tűzállóságú vezetékeit tűzálló tartószerkezethez kell 30 cm-enként rögzíteni, minősített tűzálló bilincsekkel.

jel	tárgy	kelt
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

≠ Módosítások

navigátor

A létesítmény adatai

név	**Huszárokelőpuszta Vadászház konyha átalakítása**	munkaszám	**T-943d**
beruházó	**Bakonyerdő Zrt.**		
cím	**8564 Ugod** Huszárokelőpuszta	hrsz.	0147/5

A tervrajz adatai

cím	**Tűzjelző rendszer, padlás**	rajzszám	**TJ-02.**
lépték	M 1 : 100		
tervfajta	kiviteli	kelt	2023. december

Tervezők

szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	**V, HI-V, HI-VN, TUJ-T 20-0366.**
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.